

**VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE
LA CASA ROSADA PERTENECIENTE A LA ESE POPAYAN**


DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UNIDA D	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Vacunación				
Resane y pintura antibacterial en muros	M2	37,26	\$ 13.220	\$ 492.576
Instalación de media caña muro-muro, muro-cielo en pvc de 9 mm	ML	31,90	\$ 22.000	\$ 701.800
opalizar vidrios	m2	6,40	\$ 22.500	\$ 144.000
Resane y pintura antibacterial en cielo rasos	M2	21,16	\$ 13.220	\$ 279.735
puerta en aluminio blanco de 2.1*0.8 m	UND	1,00	\$ 780.900	\$ 780.900
adecuacion meson en acero inoxidable AISI 304, de la poceta adicionalndole media caña a todos sus arsites y corte de un metro de meson con su adecuacion de soportes	gl	1,00	\$ 850.000	\$ 850.000
Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 12.000 BTU, incluye trabajo eléctrico	Und	2,00	\$ 2.462.268	\$ 4.924.536
Muro en vidrio templado de 8 mm, incluye soportes	M2	3,74	\$ 597.400	\$ 2.234.276
retiro e instalacion de muro en vidrio templado	m2	3,74	\$ 85.000	\$ 317.900
UTAC				\$ -
rasqueteo de muros	m2	11,58	3.313	\$ 38.370
Muros en super boat de 8 mm	m2	38,16	99.401	\$ 3.793.144
estuco para muro	m2	76,32	7.081	\$ 540.422
Resane y pintura antibacterial en muros	m2	76,32	13.130	\$ 1.002.082
puerta en aluminio blanco de 2.1*0.8 m	und	1	780.900	\$ 780.900
Guardaescoba en media caña de pvc de 9 mm, para muros, cielo razo	ml	13,5	22.000	\$ 297.000
puntos hidraulicos 2"	und	3	82.000	\$ 246.000
Resane y pintura antibacterial en muros	m2	38,61	13.130	\$ 506.949
CUARTO PLANTA AUXILIAR				\$ -
Cielo raso en PVC (incluye estructura)	M2	18,36	\$ 71.760	\$ 1.317.514
ALMACEN				\$ -

F.R.

Suministro e instalación de aire acondicionado mini split de 12.000 BTU, incluye trabajo eléctrico	Und	1,00	\$ 2.462.268	\$ 2.462.268
CUARTO DE COMPRESORES				\$ -
Cielo raso en PVC (incluye estructura)	M2	18,36	\$ 71.760	\$ 1.317.514
AZOTEA TANQUES DE ALMACENAMIENTO				\$ -
Cubierta en policarbonato incluye estructura de soporte y columnas en tubo estructural de 2 pulg	m2	76,5	135.000	\$ 10.327.500
bajantes en 4" incluye accesorios	ml	18	25.600	\$ 460.800
canal en lamina inclu pintura	ml	8,5	135.600	\$ 1.152.600
PARQUEADEROS				\$ -
Demolicion de repellos	m2	49,95	6.500	\$ 324.675
repello en mortero 1:3	m2	49,95	23.788	\$ 1.188.211
estuco de muros	m2	49,95	7.081	\$ 353.696
pintura antibacterial plastica	m2	49,95	13.130	\$ 655.844
sellado elastico en sika flex	ml	7,8	3.500	\$ 27.300
PATIOS INTERNOS				\$ -
Retiro y suministro de hojas de policarbonato	und	3	1.500.000	\$ 4.500.000
ACCESO PRINCIPAL				\$ -
Nave en vidrio de 8 mm, incluye ajuste de toda la estructura de vidrio	m2	2,35	597.400	\$ 1.405.085
ajuste de la puerta en aluminio	m2	22,68	24.250	\$ 550.000
AREAS GENERALES				\$ -
Barra de soporte para baño discapacitados	und	1	285.000	\$ 285.000
Mantenimiento de cubierta incluye cambio e hojas de eternit, amares, ganchos metalicos y limpieza de canales	M2	260,00	\$ 14.360	\$ 3.733.600
rasqueteo de muros	m2	447,71	3.313	\$ 1.483.097
Suministro e instalación de puerta de vidrio templado (1,40X3,25)	M2	2,25	\$ 578.000	\$ 1.300.500
Estuco	m2	358,61	7.081	\$ 2.539.317
pintura antibacterial plastica	m2	1790,9	13.130	\$ 23.513.939
mortero 1:3	m2	179,02	23.788	\$ 4.258.528
sellado elastico en sika flex	ml	91,84	3.500	\$ 321.440
cambio de tubos electricos led de 60 cm	und	48	12.000	\$ 576.000
puntos electricos	und	12	65.800	\$ 789.600
puntos regulados	und	12	98.600	\$ 1.183.200
puntos de red	und	20	85.000	\$ 1.700.000
COSTO DIRECTO				\$ 85.657.817

F.R

Administración		12%		\$ 10.278.938
Utilidad		5%		\$ 4.282.891
Imprevistos		3%		\$ 2.569.735
COSTO TOTAL				\$ 102.789.380



ING. FERNEY ARTURO ROJAS MUÑOZ

MP 192020876868 CAU

AFILIADO PARTICIPE SINTRAUNPROS